

Anlage 16.1

Schornstein

Bei Einbau eines Schornsteins werden im Dachbereich des Schornsteins ein Standbrett und ein Dachausstiegfenster für den Schornsteinfeger montiert. Der Schornsteinkopf oberhalb der Dacheindeckung wird mit Eternit oder gleichwertigem Material verkleidet. Eine Neutralisationsbox ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

